



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 103.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd város szeméthyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

2018. június 19-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Márcz László igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**Tisztelt Bizottság!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szekszárd város szemétygyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyában beszerzési eljárást folytatott le az alábbi ajánlattevők meghívásával:

- Szerkezet lakatos Kft. 7100 Szekszárd Epreskert utca 10.
- Sió-Metál Kft. 7100 Szekszárd, Ezerjő köz 4.
- GMV Kft. 7130 Tolna, Festetich u. 63.
- Mészáros Zoltán egyéni vállalkozó 7100 Szekszárd, Remete utca 16.

A benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2018. május 30., 10.00 óra) összesen 1 db érvényes ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlat az előírtaknak megfelelően került benyújtásra.

Ajánlattevő neve, címe:**Mészáros Zoltán egyéni vállalkozó 7100 Szekszárd, Remete u. 16.**

<i>Munkatétel</i>	<i>Várható mennyiség / év (db)</i>	<i>Nettó ajánlati egységár</i>	<i>Áfa (%)</i>	<i>Bruttó ajánlati egységár</i>	<i>Mértékegység</i>
1. Szemétygyűjtőkelyhek elhelyezése					
A kelyheket a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vállalkozó részére. Az ajánlatban csak az elhelyezéssel és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítással járó költség szerepelhet.					
1.1. Szemétygyűjtő kehely elhelyezése 25x25x40 cm beton tuskóval föld felületen:	100	12344	0	12344	Ft/db
1.2. Szemétygyűjtő kehely elhelyezése beton felületre 4 db dübelcsavar rögzítéssel:	50	8765	0	8765	Ft/db
1.3. Szemétygyűjtő kehely elhelyezése meglévő betontuskóra:	50	5800	0	7366	Ft/db
2. Szemétygyűjtő kelyhek javítása, oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése					
Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítás költségét.					
2.1. Dobozos szemétygyűjtő kelyhek le-gyártása betonozással. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplap 20x36 cm, beton alap 25x25x40 cm	50	23744	0	23774	Ft/db
2.2. Dobozos szemétygyűjtő kelyhek legyártása betonozás nélkül. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplap 20x36 cm	50	8890	0	8890	Ft/db
2.3.	50	4445	0	4445	Ft/db



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

Dobozos szemétygyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága nem haladja meg a 15x25 cm-es felületet:					
2.4. Dobozos szemétygyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága 20x30 cm-nél nem nagyobb:	50	5710	0	5710	Ft/db
2.5. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása, rögzítőcsavarok cseréje:	100	4445	0	4445	Ft/db
2.6. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása. Gyűjtőkosár rögzítése laposvas megerősítéssel, hegesztőkötéssel:	100	5080	0	5080	Ft/db
2.7. Oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése	100	2413	0	2413	Ft/db
2.8. 16 cm átlójú félkör alakú csikkartó ki-helyezése személygyűjtő kehelyre.	100	4445	0	4445	Ft/db
2.9. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek festése.	100	1270	0	1270	Ft/db
3.1. A tartószerkezet 30x30-as zártszelvényből készül, magassága 1,5 m, szélessége 60 cm. A szerkezet 2 db keresztmervítéssel készül, ezen felül 2 db 20 x 20 x 40 cm betontuskóval földbe helyezendő, az utca-név tábla 4 db csavarral rögzítendő.		17780	0	17780	Ft/db
3.2. A tartószerkezet és az utcanév tábla festése.	25	1270	0	1270	Ft/db
4.1. 1 m magas, egysoros, 6/4-es hegesztett cső-korlát gyártása, elhelyezése, 2 méterenként oszlopokkal, 10 méterenként dilatálva, 35x35x50 cm-es beton alaphoz rögzítve, sötétzöld színre festve, végeken lehajtva, lefenekelve, festéssel :		11430	0	11430	Ft/fm
4.2. ugyanaz, mint az előző 4.1. pont, de festés nélkül :		10795	0	10795	Ft/fm
4.3. ugyanaz, mint a 4.1. pont, de kétsoros korláttal és festéssel :		15240	0	15240	Ft/fm
4.4. ugyanaz, mint az előző 4.3. pont, de festés nélkül :		13970	0	13970	Ft/fm



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

4.5. ugyanaz, mint az előző 4.4. pont, de 2"-os csővel és festéssel:		19050	0	19050	Ft/fm
4.6. ugyanaz, mint az előző 4.5. pont, de 2"-os csővel, de festés nélkül:		17780	0	17780	Ft/fm
4.7. ugyanaz, mint az előző 4.6. pont, de 30 cm magas és festéssel:		10160	0	10160	Ft/fm
4.8. ugyanaz, mint az előző 4.7. pont, de 30 cm magas, de festés nélkül:		9525	0	9525	Ft/fm
5.1. 15 cm széles gyalogos forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 20x5 mm-es lapos acélból a járdatesthez rögzítve 25x25x3 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal feketére festve:		11430	0	11430	Ft/fm
5.2. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de tűzi horganyozva:		17780	0	17780	Ft/fm
5.3. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de rácrok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:		10795	0	10795	Ft/fm
5.4. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de rácrok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva:		17145	0	17145	Ft/fm
5.5. 50 cm széles gépjármű forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 50x10 mm-es lapos acélból kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal, közepén hosszanti merevítő bordával megosztva 60x60x6 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel úttesthez rögzítve és feketére festve:		36830	0	36830	Ft/fm
5.6. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de tűzi horganyozva:		73660	0	73660	Ft/fm
0					
0					
5.7. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácrok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és		34290	0	34290	Ft/fm



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

feketére festve:					
5.8. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva:	71120	0	71120	Ft/fm	
6.1. 6 mm vastag 0,88x0,88 m felületű, víztiszta színű, UV álló polikarbonát lemez , alumínium keretbe ágyazva, belülről pop szegeccsel buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:	15240	0	15240	Ft/db	
6.2. ugyanaz, mint az előző 6.1. pont, de 12 mm vastag 1,40x2,00 m felületű polikarbonát lemezzel:	44450	0	44450	Ft/db	
6.3. 4 mm vastag 0,88x0,88 m felületű edzett üveg 4 ponton a buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:	19050	0	19050	Ft/db	
6.4. ugyanaz, mint az előző 6.3. pont, de 1,40 x 2,00 m felületű üveggel:	62230	0	62230	Ft/db	
7. Oszlopok, láncok elhelyezése Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
7.1. 5,5 mm vastag lánc (láncszem hossza 40 mm, szélessége 20 mm) 2,5 m hosszú 2"-os cső oszlopokhoz rögzítve, oszlopok 2 m-ként elhelyezve, oszlopok magassága 1,5 m, zöldre festve, 0,35x0,35x0,5 m-es beton elhelyezve:	21590	0	21590	Ft/2 db oszlop 1 db lánc	
7.2. ugyanaz, mint az előző 7.1. pont, de betonozás nélkül:	11430	0	11430	Ft/2 db oszlop 1 db lánc	
7.3. 1,25 m hosszú 2"-os csőből készült oszlop 0,35x0,35x0,35 m-es beton alappal együtt, zöldre festve:	15240	0	15240	Ft/db	
		0			
		0			
8.1. A 7.1. pontban nevezett lánc pótlása meglévő oszlopokra:	4445	0	4445	Ft/db	
8.2. A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra:	21463	0	21463	Ft/db	
8.3. A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása 0,35 x 0,35 x 0,5 m-es beton alappal együtt:	12344	0	12344	Ft/db	
8.4. A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása	8763	0	8763	Ft/db	



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

meglévő beton alapra:					
9.1. Virágoszlop legyártása betonozással . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolja.	20	19050	0	19050	Ft/db
9.2. Virágoszlop legyártása betonozás nélkül . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolja.	20	12700	0	12700	Ft/db
9.3. Virágoszlop rögzítő csavarok cseréje.	15	2540	0	2540	Ft/db
9.4. Virágoszlop festése, feketére mázolja.	30	1270	0	1270	Ft/db
9.5. Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 30%-os mértékig.	15	3048	0	3048	Ft/db
9.6. Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 50%-os mértékig.	15	5080	0	5080	Ft/db
10.1.rezsi óra díj		3620	0	3620	Ft/óra

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. június 14.

Márcz László
igazgatóságvezető



Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának .../2018. (VI.19.) határozata
a „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd város szemétygyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

1. a „**Szekszárd város szemétygyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése**” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Mészáros Zoltán egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Remete u. 16.) tette;

Határidő: 2018. június 19.

Felelős: Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő **Mészáros Zoltán egyéni vállalkozóval** (7100 Szekszárd, Remete u. 16.) kössön szerződést;

Határidő: 2018. június 19.

Felelős: Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 22.

Felelős: Ács Rezső polgármester, Márcz László igazgatóságvezető