

Kosárlabda Sport Club Szekszárd
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Név : Primer-Color Kft.

Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

Kelt: 2015. március 19.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Renczes László

A munka leírása: Dienes Valéria Általános Iskola
6 db öltöző és vizesblokk felújítása

Készült: előzetes helyszíni felmérés alapján

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9944700	4261579
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9944700	4261579
2.1 ÁFA vetítési alap	14206279	
2.2 Áfa	27,00%	3835695
3. A munka ára	18041974	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	72000	126000
Vakolás és rabilolás	143050	290900
Szárazépítés	144000	108000
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	2424650	1836535
Asztalosszerkezetek elhelyezése	2445600	607994
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	315400	752150
épületgépészeti szerelvények	900000	300000
Elektromos energia ellátás, világítás	3500000	240000
Összesen:	9944700	4261579

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	5 db	14400	25200	72000	126000
Munkanem összesen:						72000	126000

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	120 m	190	420	22800	50400
2	K	Levert csempeburkolat helyén új kiegyenlítő vakolat készítése átlag 1 cm vastagságban léccel lehúzva	185 m ²	650	1300	120250	240500
Munkanem összesen:						143050	290900

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Aknafal készítése strangok eldobozolására, hangszigeteléssel, 2 réteg gipszkarton borítással, élvédőzéssel, gletteléssel	45	m ²	3200	2400	144000	108000
Munkanem összesen:							144000	108000

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	118 m ²	0	960	0	113280
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	245 m ²	0	1530	0	374850
3	42-000-0222121	Gumilemez vagy PVC padlóburkolat bontása	98 m ²	0	680	0	66640
4	42-011-1.1.1.1-0211251	"K" - Fal, pillér, oszlop burkolat rugalmas hézagkitöltési munkái beltérben, MAPEI oldószermentes egykomponensű szilikon tömítőanyag	145 m	150	45	21750	6525
5	42-011-2.1.1.4.1-0310222	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 3-5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI önterülő alizatkiegyenlítő	118 m ²	1130	450	133340	53100
6	42-011-1676523	Hidegburkolatok aljzat előkészítése beltérben, kenhető vízszigetelés készítése egy rétegben hajlateralósító szalag elhelyezésével MUREXIN KS 1	118 m ²	2650	630	312700	74340
7	42-012-1.1.1.1.1.2-0313103	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x40 cm lapmérettel MAPEI cementkötésű ragasztó Zalakerámia architect spektrum vagy carneval temékcsalád matt fehér csempe kék betéttel	245 m ²	3960	2700	970200	661500
8	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, GRES lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI cementkötésű ragasztó lapburkolatokoz Zalakerámia taurus szruktúrált greslap 30x30x0,9 cm méretbe	118 m ²	4150	2700	489700	318600
9	42-071-1786003	Kiegészítő profil elhelyezése, élvédő és burkolatváltó eloxált alu	64 fm	1150	400	73600	25600
10	K	PU bevonatos 2 mm vastag homogén PVC padlóburkolat készítése anyagából felhajtott lábazattal, illesztések hegesztésével, kék színben	98 m ²	4320	1450	423360	142100
Munkanem összesen:						2424650	1836535

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m, -ig	40,6 m	0	990	0	40194
2	44-012-1.1.1.1.6-0222006	Műanyag beltéri ajtó beépítése 90/210 cm méretben tele stadur betéttel, fehér kilinccel, takaróprofilal együtt ROTO vasalattal, nagy forgalomra méretezve	6 db	81200	16500	487200	99000
4	44-012-1.1.1.1.6-0222006	Mint előző tétel csak 75/210 méretben	24 db	65200	15200	1564800	364800
5	K	Zuhany elválasztó fal készítése	16 db	24600	6500	393600	104000
Munkanem összesen:						2445600	607994

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	645	m2	0	250	0	161250
2	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótappasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Jubolin kész glettanvaggal	645	m2	250	450	161250	290250
3	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	645	m2	210	420	135450	270900
4	47-021- 31.2.1- 0130431	Csővek mázolása	85	fm	220	350	18700	29750
Munkanem összesen:							315400	752150

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110111	"K" - Épületvillamossági költségek új szerelvények és lámpatestek	1	ktg.	3500000	240000	3500000	240000
Munkanem összesen:							3500000	240000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110111	Épületgépészeti szerelvények bontása és új beépítése: 1 db WC öblítőtartállyal kompletten, 2 db mosdó kompletten és 2 db zuhany	6	db	150000	50000	900000	300000
Munkanem összesen:							900000	300000