

**Kosárlabda Sport Club Szekszárd**  
**7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.**

Név : Primer-Color Kft.

Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

Kelt: 2015. április 14.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Renczes László

A munka leírása: Garay János Gimnázium  
4 db emeleti öltöző és vizesblokk felújítása

Készült: előzetes helyszíni felmérés alapján

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	10043305	4516513
1.1 Közvetlen önköltség összesen	10043305	4516513
2.1 ÁFA vetítési alap	14559818	
2.2 Áfa	27,00%	3931151
3. A munka ára	18490969	

---

Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	86400	151200
Vakolás és rabilolás	133995	273990
Szárazépítés	144000	108000
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	3040760	2011286
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1335600	410637
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	362550	941400
épületgépészeti szerelvények	1440000	380000
Elektromos energia ellátás, világítás	3500000	240000
<b>Összesen:</b>	<b>10043305</b>	<b>4516513</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
2	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	6 db	14400	25200	86400	151200
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>86400</b>	<b>151200</b>

**Vakolás és rabilolás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	150 m	190	420	28500	63000
2	K	Levert csempeburkolat helyén új kiegyenlítő vakolat készítése átlag 1 cm vastagságban léccel lehúzva	162,3 m <sup>2</sup>	650	1300	105495	210990
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>133995</b>	<b>273990</b>

**Szárazépítés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	K	Aknafal készítése strangok eldobozolására, hangszigeteléssel, 2 réteg gipszkarton borítással, élvédőzéssel, gletteléssel	45	m <sup>2</sup>	3200	2400	144000	108000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>144000</b>	<b>108000</b>

**Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	171,3 m <sup>2</sup>	0	960	0	164448
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	163,7 m <sup>2</sup>	0	1530	0	250461
3	42-000-0222121	Lábzatburkolat bontása	29,2 fm	0	250	0	7300
4	42-011-1.1.1.1-0211251	"K" - Fal, pillér, oszlop burkolat rugalmas hézagkitöltési munkái beltérben, MAPEI oldószermentes egykomponensű szilikon tömítőanyag	145 m	150	45	21750	6525
5	42-011-2.1.1.4.1-0310222	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 3-5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI önterülő alizatkiegyenlítő	290,3 m <sup>2</sup>	1650	800	478995	232240
6	42-011-1676523	Hidegburkolatok aljzat előkészítése beltérben, kenhető vízszigetelés készítése egy rétegben hajlateralósító szalag elhelyezésével MUREXIN KS 1	171,3 m <sup>2</sup>	2650	630	453945	107919
7	42-012-1.1.1.1.1.2-0313103	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x40 cm lapmérettel MAPEI cementkötésű ragasztó Zalakerámia architect spektrum vagy carneval temékcsalád matt fehér csempe kék betéttel	163,7 m <sup>2</sup>	4360	2950	713732	482915
8	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, GRES lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI cementkötésű ragasztó lapburkolatokoz Zalakerámia taurus szruktúrált greslap 30x30x0,9 cm méretbe	171,3 m <sup>2</sup>	4350	3200	745155	548160
9	42-071-1786003	Kiegészítő profil elhelyezése, élvédő és burkolatváltó eloxált alu	64 fm	1150	400	73600	25600
10	K	PU bevonatos 2 mm vastag homogén PVC padlóburkolat készítése anyagából felhajtott lábazattal, illesztések hegesztésével, kék színben	119,05 m <sup>2</sup>	4650	1560	553583	185718
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>3040760</b>	<b>2011286</b>

**Asztalosszerkezetek elhelyezése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m <sub>c</sub> -ig	86,3	m <sub>c</sub>	0	990	0	85437
2	44-012-1.1.1.1.6-0222006	Műanyag beltéri ajtó beépítése 90/210 cm méretben tele stadur betéttel, fehér kilinccel, takaróprofilal együtt ROTO vasalattal, nagy forgalomra méretezve	4	db	91300	16500	365200	66000
4	44-012-1.1.1.1.6-0222006	Mint előző tétel csak 75/210 méretben	12	db	76200	15200	914400	182400
5	K	Új ajtók szegélyezése	16	db	3500	4800	56000	76800
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1335600</b>	<b>410637</b>

**Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	690 m2	0	350	0	241500
2	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Jubolin kész glettanvaggal	690 m2	260	490	179400	338100
3	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	690 m2	210	420	144900	289800
4	47-021- 31.2.1- 0130431	Csővek mázolása és radiátorok mázolása	45 m2	850	1600	38250	72000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>362550</b>	<b>941400</b>



**Elektromos energia ellátás, világítás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110111	"K" - Épületvillamossági költségek új szerelvények és lámpatestek, érintésvédelmi mérés	1	ktg.	3500000	240000	3500000	240000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>3500000</b>	<b>240000</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110111	Épületgépészeti szerelvények bontása és új beépítése: 1 db WC öblítőtartállyal kompletten, 4 db mosdó + csap, polc, tükör, kompletten és 2 db zuhany / öltözőblokk	4 db	360000
<b>Munkanem összesen:</b>				

<b>Díj</b>	<b>Anyag</b>	<b>Díj</b>
<b>egységre</b>	<b>összesen</b>	<b>összesen</b>
95000	1440000	380000

<b>1440000</b>	<b>380000</b>
----------------	---------------