



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Ács Rezső polgármester úr részére**

**Szekszárd**  
**Béla király tér 8.**  
**7100**

**részére**

**Tárgy:** Szekszárd fedett uszoda építése csapadékvíz elvezető rendszer, 4. sz. pótmunka javaslat

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 8 040 555.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építtetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségsszerűségéből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.

Pótmunka keret	:	<b>nettó</b>	<b>116 204 095.- Ft</b>
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	<b>nettó</b>	<b>64 962 310,- Ft</b>
Jelenlegi pótmunka összege	:	<b>nettó</b>	<b>8 040 555,- Ft</b>
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén) :		<b>nettó</b>	<b>43 201 230.- Ft</b>

*A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.*

Kelt: Budapest, 2018. október 8.

Tisztelettel:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,  
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Adószám: 12464780-2-51

**dr. Medvigy Mihály**

vezérigazgató

BMSK Zrt.

## FELJEGYZÉS

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 4. sz. pótmunka javaslat  
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4  
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont  
Közhasznú Nonprofit Kft  
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.  
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés során a megállapításra került, hogy a meglévő csapadékvíz rendszer folyásfeneke a tervezett közműalagút fenékszintje alatt van. A csapadékrendszer terv szerint nem megvalósítható. Az egyeztetések alapján, megállapításra került, hogy a vezetékrendszert nem a közműalagúton keresztül, hanem az épületet megkerülve szükséges elvezetni.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 8 040 555,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
4. pótmunkával felhasználandó összeg:	8 040 555,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 10. 08.

Összeállította:



Kerekes László  
műszaki ellenőr

### Melléklet:

Elfogadott pótmunka árajánlat (1 lap)



Iktatószám: K2597/2018.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd  
Béla király tér 8.  
7100

és  
**Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft**  
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd  
Keselyűsi út 3.  
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda csapadékrendszer kiváltása pótmunkái

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megállapításra került, hogy a meglévő csapadékvíz rendszer folyásfenék szintje a tervezett közműalagút fenékszintje alatt van. A csapadékrendszer terv szerint nem megvalósítható. A kooperáción elhangzottak alapján, a tervezővel egyeztetve megállapításra került, hogy a vezetékrendszert nem a közműalagúton keresztül, hanem az épületet megkerülve szükséges elvezetni. A mellékelt pótmunkaköltségvetés alapján megadjuk tételes ajánlatunkat.

Csapadékrendszer kiváltása összesen: **8.040.555,-Ft + Áfa (FOA)**

A kivitelezési munkák folytathatóságának érdekében az ajánlatunkban megadott munkák elvégzése szükséges, mert a csapadékrendszer útban van a további kivitelezési munkáknak.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

**Melléklet:** 1 pld. Csapadékvízrendszer kiváltása tételes költségvetés

Sándorfalva, 2018.10.08.



Tisztelettel

György Zoltán  
ügyvezető

## Szekszárd Sportuszoda

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M. Egység	Anyag	Díj	C. Anyag
	Külső ivóvíz és szennyvízcsatorna					
1.1.	Földmunka					
	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig.	102	m³	0 Ft	9 759 Ft	0 Ft
1.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkasárkoba tömörítés nélkül, réteges eltergetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig	60	m³	0 Ft	4 461 Ft	0 Ft
1.1.2	Talpjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból.	42	m³	3 207 Ft	976 Ft	134 677 Ft
1.1.4	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra.	102	m³	0 Ft	976 Ft	0 Ft
1.1.5	Fejtett föld felrakása kézi erővel ,szállítás 5 km távolságra.	42	m³	0 Ft	3 346 Ft	0 Ft
1.1.7	PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrűs toktömítésekkel, csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával. Földárókba szerelve, földmunka költsége nélkül					
1.2.4	D 315 x 7,7 mm	120	m	10 756 Ft	9 125 Ft	1 290 772 Ft
1.2.7	WAVIN KGA átfolyós tisztítóaknak, az alábbi elemekből: -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna balos(CAPB) vagy elágazó akna jobbos (CAPJ) Terv szerinti kialakításban					
	- Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400)	4	db	65 215 Ft	11 272 Ft	260 858 Ft
1.2.12	Földárókba összeszerelve, Földmunka költsége nélkül	142	m	0 Ft	25 845 Ft	0 Ft
1.2.16	Csatorna vízzárósági próbája DN 300-ig					
				1 686 308 Ft	6 354 248 Ft	
						8 040 555 Ft