

Műszaki tartalom

Szám	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.
	Kiszállítás		
1.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközre	18,00	m3
2.	Föld, humusz és különféle szabadon elhelyezhető ömlesztett anyagok szállítása lerakóhelyre 10 km belül	18,00	m3
3.	Bedolgozás		
4.	Tükör kialakítása, készítése géppel, kiegészítő kézi munkával	360,00	m2
5.	Tükör szelvény simítóhengerlése	360,00	m2
9.	Földút, stabilizált földút profilozása, tömörítése 10 cm-ig terjedő murva, vagy zuzalék pótlással	360,00	m2
10.	Föld és ágyazati anyag tömörítése trg 85-90 % mértékig	18,00	m3