

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATEREM FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

Szám	Tétel megnevezése:	Mennyiség	M.e.	Egységár anyag	Egységár díj	Anyag összesen	Munkadíj összesen	Tétel összesen
1.	Meglévő bordásfalak és tartószerkezet leszerelése és deponálása	42,00	fm	150	650	6 300	27 300	33 600
2.	Meglévő parketta szegély bontása, új parketta szegély elhelyezése	58,20	fm	350	420	20 370	24 444	44 814
3.	Parketta burkolat gépi csiszolása négy ütemben, teljes felületen hézagok tömítése MAPEI fugatömítő anyaggal	202,00	m2	350	1 320	70 700	266 640	337 340
4.	Parketta burkolat alapozása egy rétegben és lakkozása két rétegben vizesbázisú MAPEI Ultracoat Plus csúszásmentes lakkal	202,00	m2	1 670	550	337 340	111 100	448 440
5.	Mennyezet és oldalfalak festése fehér színben, gurulóállványról, javítási munkákkal együtt (tornaterem és szertár)	510,00	m2	220	650	112 200	331 500	443 700
6.	Takarítható lábazat készítése 3,50 m magasságig zománcfestéssel	205,00	m2	420	630	86 100	129 150	215 250
7.	Fűtéscsövek, légtechnikai cső és fémszerkezetek és faszerkezetek felújító mázolás fehér színben kivéve ablakok	42,00	m2	850	1 350	35 700	56 700	92 400
8.	Új bordásfalak felszerelése meglévővel egyező méretben és darbszámba	42,00	m2	29 600	1 100	1 243 200	46 200	1 289 400
9.	Arányosított pályavonalak kimérése és felfestése	3,00	db	45 000	25 000	135 000	75 000	210 000
Összesen nettó:						2 046 910	1 068 034	3 114 944

Szekszárd, 2015. március 19.

Renczes László
üzgyvezető

Anyag és munkadíj összesen nettó:	3 114 944 Ft
Áfa 27 %:	841 035 Ft
Ajánlati ár mindösszesen:	3 955 979 Ft