

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

TÁRGY: „Szekszárd város szemétyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése”

1. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: CÉLGEP KFT

Székhelye: 7100 SEKSZÁRD TOTÉV IPARTELEP 16.

Értesítési címek:

Kapcsolattartó neve: CSUPRIK LAJZLÓ

Tel/Fax száma: 74 / 412 - 112

E-mail címe: CÉLGEP @ TOLNA . NET

Postai címe: 7100 SEKSZÁRD, ROZSNYAI U. 3.

2. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás:


| <i>Munkatétel</i> | <i>Várható mennyiség / év (db)</i> | <i>Nettó ajánlati egységár</i> | <i>Áfa (%)</i> | <i>Bruttó ajánlati egységár</i> | <i>Mérték-egység</i> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. Szemétyűjtőkelyhek elhelyezése | | | | | |
| A kelyheket a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vállalkozó részére. Az ajánlatban csak az elhelyezéssel és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítással járó költség szerepelhet. | | | | | |
| 1.1. Szemétyűjtő kehely elhelyezése 25x25x40 cm beton tuskóval föld felületen: | 100 | 13.000,- | 27 | 16.510,- | Ft/db |
| 1.2. Szemétyűjtő kehely elhelyezése beton felületre 4 db dübelcsavar rögzítéssel: | 50 | 9.000,- | 27 | 11.430,- | Ft/db |
| 1.3. Szemétyűjtő kehely elhelyezése meglévő betontuskóra: | 50 | 8.000,- | 27 | 10.160,- | Ft/db |
| 2. Szemétyűjtő kelyhek javítása, oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése | | | | | |
| Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történőállítás költségét. | | | | | |
| 2.1. Dobozos szemétyűjtő kelyhek le-gyártása betonozással. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplapp 20x36 cm, beton alap 25x25x40 cm | 50 | 22.000,- | 27 | 27.940,- | Ft/db |
| 2.2. Dobozos szemétyűjtő kelyhek legyártása betonozás nélkül. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplapp 20x36 cm | 50 | 11.000,- | 27 | 13.970,- | Ft/db |

| | | | | | |
|---|-----|----------|----|----------|-------|
| 2.3. Dobozos szemégyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága nem haladja meg a 15x25 cm-es felületet: | 50 | 6.000,- | 27 | 7.620,- | Ft/db |
| 2.4. Dobozos szemégyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága 20x30 cm-nél nem nagyobb: | 50 | 7.000,- | 27 | 8.890,- | Ft/db |
| 2.5. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása, rögzítőcsavarok cseréje: | 100 | 6.000,- | 27 | 7.620,- | Ft/db |
| 2.6. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása. Gyűjtőkosár rögzítése laposvas megerősítéssel, hegesztőkötéssel: | 100 | 7.000,- | 27 | 8.890,- | Ft/db |
| 2.7. Oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése | 100 | 4.000,- | 27 | 5.080,- | Ft/db |
| 2.8. 16 cm átlójú félkör alakú csikkartó kihelyezése szemégyűjtő kehelyre. | 100 | 6.000,- | 27 | 7.620,- | Ft/db |
| 2.9. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek festése. | 100 | 3.000,- | 27 | 3.810,- | Ft/db |
| 3. Utca névtáblák elhelyezése tartószerkezetre | | | | | |
| A táblát a Polgármesteri Hivatal biztosítja, azon felül az ajánlat magában foglalja a munkadíjat és az anyagköltséget, valamint a helyszínre történő szállítás költségét. | | | | | |
| 3.1. A tartószerkezet 30x30-as zártszelvényből készül, magassága 1,5 m, szélessége 60 cm. A szerkezet 2 db keresztmervítéssel készül, ezen felül 2 db 20 x 20 x 40 cm betontuskóval földbe helyezendő, az utcanév tábla 4 db csavarral rögzítendő. | | 20.000,- | 27 | 25.400,- | Ft/db |
| 3.2. A tartószerkezet és az utcanév tábla festése. | 25 | 3.000,- | 27 | 3.810,- | Ft/db |
| 4. Korlátok gyártása, elhelyezése | | | | | |
| Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj. | | | | | |
| 4.1. 1 m magas, egysoros, 6/4-es hegesztett csőkorlát gyártása, elhelyezése, 2 méterenként oszlopokkal, 10 méterenként dilatálva, 35x35x50 cm-es beton alaphoz rögzítve, sötétzöld színre festve, végeken lehajtva, lefenekelve, festéssel: | | 14.000,- | 27 | 17.780,- | Ft/fm |
| 4.2. ugyanaz, mint az előző 4.1. pont, de festés nélkül: | | 14.000,- | 27 | 17.780,- | Ft/fm |
| 4.3. ugyanaz, mint a 4.1. pont, de kétsoros korláttal és festéssel: | | 17.000,- | 27 | 21.590,- | Ft/fm |

| | | | | | |
|---|--|----------|----|----------|-------|
| 4.4. ugyanaz, mint az előző 4.3. pont, de festés nélkül: | | 16.000,- | 27 | 20.320,- | Ft/fm |
| 4.5. ugyanaz, mint az előző 4.4. pont, de 2"-os csővel és festéssel: | | 20.000,- | 27 | 25.400,- | Ft/fm |
| 4.6. ugyanaz, mint az előző 4.5. pont, de 2"-os csővel, de festés nélkül: | | 19.000,- | 27 | 24.130,- | Ft/fm |
| 4.7. ugyanaz, mint az előző 4.6. pont, de 30 cm magas és festéssel: | | 15.000,- | 27 | 19.050,- | Ft/fm |
| 4.8. ugyanaz, mint az előző 4.7. pont, de 30 cm magas, de festés nélkül: | | 13.000,- | 27 | 16.510,- | Ft/fm |
| 5. Hegesztett rácsok készítése, elhelyezése, rögzítése Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj. | | | | | |
| 5.1. 15 cm széles gyalogos forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 20x5 mm-es lapos acélból a járdatesthez rögzítve 25x25x3 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal feketére festve: | | 15.000,- | 27 | 19.050,- | Ft/fm |
| 5.2. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de tűzi horganyozva: | | 20.000,- | 27 | 25.400,- | Ft/fm |
| 5.3. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve: | | 14.000,- | 27 | 17.780,- | Ft/fm |
| 5.4. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva: | | 18.000,- | 27 | 22.860,- | Ft/fm |
| 5.5. 50 cm széles gépjármű forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 50x10 mm-es lapos acélból kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal, közepén hosszanti merevítő bordával megosztva 60x60x6 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel úttesthez rögzítve és feketére festve: | | 40.000,- | 27 | 50.800,- | Ft/fm |
| 5.6. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de tűzi horganyozva: | | 75.000,- | 27 | 95.250,- | Ft/fm |

| | | | | | |
|---|--|----------|----|----------|-----------------------------|
| 5.7. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve: | | 39.000,- | 27 | 49.530,- | Ft/fm |
| 5.8. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva: | | 70.000,- | 27 | 88.900,- | Ft/fm |
| 6. Buszmegálló üvegetétek pótlása Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj. | | | | | |
| 6.1. 6 mm vastag 0,88x0,88 m felületű, víztiszta színű, UV álló polikarbonát lemez , alumínium keretbe ágyazva, belülről pop szegeccsel buszmegálló felépítmény vázához rögzítve: | | 18.000,- | 27 | 22.860,- | Ft/db |
| 6.2. ugyanaz, mint az előző 6.1. pont, de 12 mm vastag 1,40x2,00 m felületű polikarbonát lemezzel: | | 39.000,- | 27 | 49.530,- | Ft/db |
| 6.3. 4 mm vastag 0,88x0,88 m felületű edzett üveg 4 ponton a buszmegálló felépítmény vázához rögzítve: | | 24.000,- | 27 | 30.480,- | Ft/db |
| 6.4. ugyanaz, mint az előző 6.3. pont, de 1,40 x 2,00 m felületű üveggel: | | 60.000,- | 27 | 76.200,- | Ft/db |
| 7. Oszlopok, láncok elhelyezése Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj. | | | | | |
| 7.1. 5,5 mm vastag lánc (láncszem hossza 40 mm, szélessége 20 mm) 2,5 m hosszú 2"-os cső oszlopokhoz rögzítve, oszlopok 2 m-ként elhelyezve, oszlopok magassága 1,5 m, zöldre festve, 0,35x0,35x0,5 m-es beton elhelyezve: | | 24.000,- | 27 | 30.480,- | Ft/2 db oszlop 1 db lánc |
| 7.2. ugyanaz, mint az előző 7.1. pont, de betonozás nélkül: | | 16.000,- | 27 | 20.320,- | Ft/2 db oszlop 1 db lánc |
| 7.3. 1,25 m hosszú 2"-os csőből készült oszlop 0,35x0,35x0,35 m-es beton alappal együtt, zöldre festve: | | 21.000,- | 27 | 26.670,- | Ft/db |

MAJOLAT




| 8. Oszlopok, láncok pótlása | | | | | |
|--|----|----------|----|----------|-------|
| Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj. | | | | | |
| 8.1. | | | | | |
| A 7.1. pontban nevezett lánc pótlása meglévő oszlopokra: | | 9.000,- | 27 | 11.430,- | Ft/db |
| 8.2. | | | | | |
| A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra: | | 21.000,- | 27 | 26.670,- | Ft/db |
| 8.3. | | | | | |
| A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása 0,35 x 0,35 x 0,5 m-es beton alappal együtt: | | 19.000,- | 27 | 24.130,- | Ft/db |
| 8.4. | | | | | |
| A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra: | | 13.000,- | 27 | 16.510,- | Ft/db |
| 9. Virágoszlopok elhelyezése | | | | | |
| Az ajánlat árnak tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítás költségét. | | | | | |
| 9.1. | | | | | |
| Virágoszlop legyártása betonozással . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolva. | 20 | 22.000,- | 27 | 27.940,- | Ft/db |
| 9.2. | | | | | |
| Virágoszlop legyártása betonozás nélkül . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolva. | 20 | 16.000,- | 27 | 20.320,- | Ft/db |
| 9.3. | | | | | |
| Virágoszlop rögzítő csavarok cseréje. | 15 | 8.000,- | 27 | 10.160,- | Ft/db |
| 9.4. | | | | | |
| Virágoszlop festése, feketére mázolva. | 30 | 4.000,- | 27 | 5.080,- | Ft/db |
| 9.5. | | | | | |
| Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 30%-os mértékig. | 15 | 8.000,- | 27 | 10.160,- | Ft/db |
| 9.6. | | | | | |
| Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 50%-os mértékig. | 15 | 10.000,- | 27 | 12.700,- | Ft/db |

3. Szerződés időtartama: 2013. október 15.-2014. október 31.

.....12EK12ARD.....2013.10. 09.....

CÉLGÉP
Építésgépesítő és Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Tótféi Ipartelep 16.
Bank: 11617002 01716800-17000003
Adószám: 10479214 2-17



.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

MAJOLAT