

**AJÁNLATI ADATLAP**  
(Felolvasólap)

**TÁRGY:** „Szekszárd város szemétyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése”

**1. Ajánlattevő adatai**

Ajánlattevő neve: S-BUILD KFT

Székhelye: 7100 SEK SZÁRD, MADÁCH U. 2

**Értesítési címek:**

Kapcsolattartó neve: SIMON MÁRTON

Tel/Fax száma: +36 30 9271 - 743

E-mail címe:

Postai címe: 7100 SEK SZÁRD, MADÁCH U. 2

**2. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás:**

Munkatétel	Várható mennyiség / év (db)	Nettó ajánlati egységár	Áfa (%)	Bruttó ajánlati egységár	Mértékegység
<b>1. Szemétyűjtőkelyhek elhelyezése</b>					
A kelyheket a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vállalkozó részére. Az ajánlatban csak az elhelyezéssel és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítással járó költség szerepelhet.					
<b>1.1.</b> Szemétyűjtő kehely elhelyezése 25x25x40 cm beton tuskóval föld felületen:	100	12.300,-	27	15.621,-	Ft/db
<b>1.2.</b> Szemétyűjtő kehely elhelyezése beton felületre 4 db dübelcsavar rögzítéssel:	50	8.500,-	27	10.795,-	Ft/db
<b>1.3.</b> Szemétyűjtő kehely elhelyezése meglévő betontuskóra:	50	7.000,-	27	8.890,-	Ft/db
<b>2. Szemétyűjtő kelyhek javítása, oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése</b>					
Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történőállítás költségét.					
<b>2.1.</b> Dobozos szemétyűjtő kelyhek le-gyártása betonozással. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplap 20x36 cm, betonlap 25x25x40 cm	50	21.000,-	27	26.670,-	Ft/db
<b>2.2.</b> Dobozos szemétyűjtő kelyhek legyártása betonozás nélkül. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplap 20x36 cm	50	9.600,-	27	12.192,-	Ft/db

2.3. Dobozos szemégyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága nem haladja meg a 15x25 cm-es felületet:	50	5.100,-	27	6.477,-	Ft/db
2.4. Dobozos szemégyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága 20x30 cm-nél nem nagyobb:	50	6.300,-	27	8.001,-	Ft/db
2.5. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása, rögzítőcsavarok cseréje:	100	5.000,-	27	6.350,-	Ft/db
2.6. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása. Gyűjtőkosár rögzítése laposvas megerősítéssel, hegesztőkötéssel:	100	6.600,-	27	8382,-	Ft/db
2.7. Oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése	100	3.600,-	27	4.572,-	Ft/db
2.8. 16 cm átlójú félkör alakú csikk tartó kihelyezése szemégyűjtő kehelyre.	100	5.800,-	27	7.366,-	Ft/db
2.9. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek festése.	100	2.700,-	27	3.429,-	Ft/db
<b>3. Utca névtáblák elhelyezése tartószerkezetre</b> A táblát a Polgármesteri Hivatal biztosítja, azon felül az ajánlat magában foglalja a munkadíjat és az anyagköltséget, valamint a helyszínrre történő szállítás költségét.					
3.1. A tartószerkezet 30x30-as zártszelvényből készül, magassága 1,5 m, szélessége 60 cm. A szerkezet 2 db keresztmegerősítéssel készül, ezen felül 2 db 20 x 20 x 40 cm betontuskóval földbe helyezendő, az utcanév tábla 4 db csavarral rögzítendő.		19.000,-	27	24.130,-	Ft/db
3.2. A tartószerkezet és az utcanév tábla festése.	25	2.700,-	27	3.429,-	Ft/db
<b>4. Korlátok gyártása, elhelyezése</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
4.1. 1 m magas, egysoros, 6/4-es hegesztett csőkorlát gyártása, elhelyezése, 2 méterenként oszlopokkal, 10 méterenként dilatálva, 35x35x50 cm-es beton alaphoz rögzítve, sötétzöld színre festve, végeken lehajtva, lefenékelve, <b>festéssel</b> :		13.000,-	27	16.510,-	Ft/fm
4.2. ugyanaz, mint az előző 4.1. pont, de <b>festés nélkül</b> :		12.000,-	27	15.240,-	Ft/fm
4.3. ugyanaz, mint a 4.1. pont, de <b>kétsoros korláttal és festéssel</b> :		15.300,-	27	19.431,-	Ft/fm

Szer!

4.4. ugyanaz, mint az előző 4.3. pont, de <b>festés nélkül:</b>		1h.800,-	27	18.796,-	Ft/fm
4.5. ugyanaz, mint az előző 4.4. pont, de <b>2"-os csővel és festéssel:</b>		18.500,-	27	23.495,-	Ft/fm
4.6. ugyanaz, mint az előző 4.5. pont, de <b>2"-os csővel, de festés nélkül:</b>		16.000,-	27	20.320,-	Ft/fm
4.7. ugyanaz, mint az előző 4.6. pont, de <b>30 cm magas és festéssel:</b>		12.500,-	27	15.875,-	Ft/fm
4.8. ugyanaz, mint az előző 4.7. pont, de <b>30 cm magas, de festés nélkül:</b>		11.500,-	27	1h.605,-	Ft/fm
<b>5. Hegesztett rácsok készítése, elhelyezése, rögzítése</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
5.1. 15 cm széles gyalogos forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 20x5 mm-es lapos acélból a járdatesthez rögzítve 25x25x3 mm-es „L” acél kerettel; rögzítő (befalazó) körmökkel kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal <b>feketére festve:</b>		12.700,-	27	16.129,-	Ft/fm
5.2. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de <b>tűzi horganyozva:</b>		17.500,-	27	22.225,-	Ft/fm
5.3. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de <b>rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:</b>		12.000,-	27	15.240,-	Ft/fm
5.4. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de <b>rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva:</b>		16.300,-	27	20.701,-	Ft/fm
5.5. 50 cm széles gépjármű forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 50x10 mm-es lapos acélból kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal, közepén hosszanti merevítő bordával megosztva 60x60x6 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel úttesthez rögzítve és <b>feketére festve:</b>		35.000,-	27	44.450,-	Ft/fm
5.6. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de <b>tűzi horganyozva:</b>		70.000,-	27	88.900,-	Ft/fm

Szer

5.7. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de <b>rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:</b>		33.000,-	27	41.910,-	Ft/fm
5.8. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de <b>rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva:</b>		66.000,-	27	83.820,-	Ft/fm
<b>6. Buszmegálló üvegbetétek pótlása</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
6.1. 6 mm vastag <b>0,88x0,88 m</b> felületű, víztiszta színű, UV álló <b>polikarbonát lemez</b> , alumínium keretbe ágyazva, belülről pop szegeccsel buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:		15.300,-	27	19.431,-	Ft/db
6.2. ugyanaz, mint az előző 6.1. pont, de 12 mm vastag <b>1,40x2,00 m</b> felületű <b>polikarbonát lemezzel:</b>		38.700,-	27	49.149,-	Ft/db
6.3. 4 mm vastag <b>0,88x0,88 m</b> felületű edzett <b>üveg</b> 4 ponton a buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:		21.000,-	27	26.670,-	Ft/db
6.4. ugyanaz, mint az előző 6.3. pont, de <b>1,40 x 2,00 m</b> felületű <b>üveggel:</b>		58.300,-	27	74.041,-	Ft/db
<b>7. Oszlopok, láncok elhelyezése</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
7.1. 5,5 mm vastag lánc (láncszem hossza 40 mm, szélessége 20 mm) 2,5 m hosszú 2"-os cső oszlopokhoz rögzítve, oszlopok 2 m-ként elhelyezve, oszlopok magassága 1,5 m, zöldre festve, 0,35x0,35x0,5 m-es beton elhelyezve:		21.500,-	27	27.305,-	Ft/2 db oszlop 1 db lánc
7.2. ugyanaz, mint az előző 7.1. pont, de betonozás nélkül:		14.300,-	27	18.161,-	Ft/2 db oszlop 1 db lánc
7.3. 1,25 m hosszú 2"-os csőből készült oszlop 0,35x0,35x0,35 m-es beton alappal együtt, zöldre festve:		17.800,-	27	22.606,-	Ft/db

Szer!

<b>8. Oszlopok, láncok pótlása</b>					
Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
<b>8.1.</b> A 7.1. pontban nevezett lánc pótlása meglévő oszlopokra:		5.900,-	27	7.493,-	Ft/db
<b>8.2.</b> A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra:		19.000,-	27	24.130,-	Ft/db
<b>8.3.</b> A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása 0,35 x 0,35 x 0,5 m-es beton alappal együtt:		14.500,-	27	18.415,-	Ft/db
<b>8.4.</b> A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alapra:		10.000,-	27	12.700,-	Ft/db
<b>9. Virágoszlopok elhelyezése</b>					
Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítás költségét.					
<b>9.1.</b> Virágoszlop legyártása <b>betonozással</b> . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolja.	20	19.000,-	27	24.130,-	Ft/db
<b>9.2.</b> Virágoszlop legyártása <b>betonozás nélkül</b> . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolja.	20	14.800,-	27	18.796,-	Ft/db
<b>9.3.</b> Virágoszlop rögzítő csavarok cseréje.	15	4.900,-	27	6.223,-	Ft/db
<b>9.4.</b> Virágoszlop festése, feketére mázolja.	30	2.700,-	27	3.429,-	Ft/db
<b>9.5.</b> Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 30%-os mértékig.	15	5.900,-	27	7.493,-	Ft/db
<b>9.6.</b> Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 50%-os mértékig.	15	7.000,-	27	8.890,-	Ft/db

3. Szerződés időtartama: 2013. október 15.-2014. október 31.

12 EK 12 A 10 2013. 10. 11

"S" Build Kft.  
7100 Szekszárd, Madách u. 2.  
Adószám: 11291323-2-17  
Szla.: 10104617-23686000-01003007

*Szei Simon et al*  
Ajánlattevő cégszerű aláírása