

**AJÁNLATI ADATLAP**  
(Felolvasólap)

**TÁRGY:** „Szekszárd város szemétyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése”

**1. Ajánlattevő adatai**

Ajánlattevő neve:..... *Mészáros Zoltán lakatosmester*

Székhelye:..... *7100 Beknád*

**Értesítési címek:**

Kapcsolattartó neve:..... *Mészáros Zoltán lakatosmester*

Tel/Fax száma:..... *36-30-308-57-33*

E-mail címe:.....

Postai címe:..... *7100 Feknyehel, Remete u 16*

**2. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás:**

Munkatétel	Várható mennyiség / év (db)	Nettó ajánlati egységár	Áfa (%)	Bruttó ajánlati egységár	Mértékegység
<b>1. Szemétyűjtőkelyhek elhelyezése</b>					
A kelyheket a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vállalkozó részére. Az ajánlatban csak az elhelyezéssel és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítással járó költség szerepelhet.					
<b>1.1.</b> Szemétyűjtő kehely elhelyezése 25x25x40 cm beton tuskóval föld felületen:	100	9.720	27	12.344	Ft/db
<b>1.2.</b> Szemétyűjtő kehely elhelyezése beton felületre 4 db dübelcsavar rögzítéssel:	50	6.900	27	8.765	Ft/db
<b>1.3.</b> Szemétyűjtő kehely elhelyezése meglévő betontuskóra:	50	5.800	27	7.366	Ft/db
<b>2. Szemétyűjtő kelyhek javítása, oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése</b>					
Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történőállítás költségét.					
<b>2.1.</b> Dobozos szemétyűjtő kelyhek le-gyártása betonozással. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplapp 20x36 cm, betonlap 25x25x40 cm	50	18.720	27	23.774	Ft/db
<b>2.2.</b> Dobozos szemétyűjtő kelyhek legyártása betonozás nélkül. Doboz méretei: Előlap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm, alaplapp 20x36 cm	50	7.000	27	8.890	Ft/db

*Aláírás*

1/5

**MÉSZÁROS ZOLTÁN**  
vas- és fémszerkezetlakatos mester  
7100 Szekszárd, Remete u 16.  
Telefon: 74/311-515; 30/308-57-33  
Adószám: 5269493-2-27

2.3. Dobozos szemégyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága nem haladja meg a 15x25 cm-es felületet:	50	3.500	27	4.445	Ft/db
2.4. Dobozos szemégyűjtő kelyhek javítása. A javítási felület nagysága 20x30 cm-nél nem nagyobb:	50	6.500	27	5.715	Ft/db
2.5. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása, rögzítőcsavarok cseréje:	100	3.500	27	4.445	Ft/db
2.6. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása. Gyűjtőkosár rögzítése laposvas megerősítéssel, hegesztőkötéssel:	100	4.000	27	5.080	Ft/db
2.7. Oszlopokat fedő díszgolyó pótlása, rögzítése	100	1.900	27	2.413	Ft/db
2.8. 16 cm átlójú félkör alakú csikktartó ki-helyezése szemégyűjtő kehelyre.	100	3.500	27	4.445	Ft/db
2.9. Hódmezővásárhelyi (alma) típusú kelyhek festése.	100	1.000	27	1.270	Ft/db
<b>3. Utca névtáblák elhelyezése tartószerkezetre</b> A táblát a Polgármesteri Hivatal biztosítja, azon felül az ajánlat magában foglalja a munkadíjat és az anyagköltséget, valamint a helyszínre történő szállítás költségét.					
3.1. A tartószerkezet 30x30-as zártszelvényből készül, magassága 1,5 m, szélessége 60 cm. A szerkezet 2 db keresztmervítéssel készül, ezen felül 2 db 20 x 20 x 40 cm betontuskóval földbe helyezendő, az utcanév tábla 4 db csavarral rögzítendő.		14.000	27	17.780	Ft/db
3.2. A tartószerkezet és az utcanév tábla festése.	25	1.000	27	1.270	Ft/db
<b>4. Korlátok gyártása, elhelyezése</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
4.1. 1 m magas, egysoros, 6/4-es hegesztett csőkorlát gyártása, elhelyezése, 2 méterenként oszlopokkal, 10 méterenként dilatálva, 35x35x50 cm-es beton alaphoz rögzítve, sötétzöld színre festve, végeken lehajtva, lefenekelve, festéssel:		9.000	27	11.430	Ft/fm
4.2. ugyanaz, mint az előző 4.1. pont, de festés nélkül:		8.500	27	10.795	Ft/fm
4.3. ugyanaz, mint a 4.1. pont, de kétsoros korláttal és festéssel:		12.000	27	15.240	Ft/fm

Alaplat

4.4. ugyanaz, mint az előző 4.3. pont, de <b>festés nélkül:</b>		11.000	27	13.970	Ft/fm
4.5. ugyanaz, mint az előző 4.4. pont, de <b>2"-os csővel és festéssel:</b>		15.000	27	19.050	Ft/fm
4.6. ugyanaz, mint az előző 4.5. pont, de <b>2"-os csővel, de festés nélkül:</b>		14.000	27	17.780	Ft/fm
4.7. ugyanaz, mint az előző 4.6. pont, de <b>30 cm magas és festéssel:</b>		8.000	27	10.160	Ft/fm
4.8. ugyanaz, mint az előző 4.7. pont, de <b>30 cm magas, de festés nélkül:</b>		7.500	27	9.525	Ft/fm
<b>5. Hegesztett rácsok készítése, elhelyezése, rögzítése</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
5.1. 15 cm széles gyalogos forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 20x5 mm-es lapos acélból a járdatesthez rögzítve 25x25x3 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal <b>feketére festve:</b>		9.000	27	11.430	Ft/fm
5.2. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de <b>tűzi horganyozva:</b>		14.000	27	17.780	Ft/fm
5.3. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de <b>rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:</b>		8.500	27	10.795	Ft/fm
5.4. ugyanaz, mint az előző 5.1. pont, de <b>rácsok pótlása, rögzítéssel a meglévő kerethez és tűzi horganyozva:</b>		13.500	27	17.145	Ft/fm
5.5. 50 cm széles gépjármű forgalmi terhelésnek megfelelő folyóka rács gyártása, elhelyezése, rögzítése 50x10 mm-es lapos acélból kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal, középen hosszanti merevítő bordával megosztva 60x60x6 mm-es „L” acél kerettel, rögzítő (befalazó) körmökkel úttesthez rögzítve <b>és feketére festve:</b>		29.000	27	36.830	Ft/fm
5.6. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de <b>tűzi horganyozva:</b>		58.000	27	73.660	Ft/fm

leírás

5.7. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és feketére festve:		27.000	27	34.290	Ft/fm
5.8. ugyanaz, mint az előző 5.5. pont, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévő kerethez és tüzi horganyozva:		56.000	27	71.120	Ft/fm
<b>6. Buszmegálló üvegetétek pótlása</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
6.1. 6 mm vastag 0,88x0,88 m felületű, víztiszta színű, UV álló polikarbonát lemez, alumínium keretbe ágyazva, belülről pop szegeccsel buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:		12.000	27	15.240	Ft/db
6.2. ugyanaz, mint az előző 6.1. pont, de 12 mm vastag 1,40x2,00 m felületű polikarbonát lémezzel:		35.000	27	44.450	Ft/db
6.3. 4 mm vastag 0,88x0,88 m felületű edzett üveg 4 ponton a buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:		15.000	27	19.050	Ft/db
6.4. ugyanaz, mint az előző 6.3. pont, de 1,40 x 2,00 m felületű üveggel:		49.000	27	62.230	Ft/db
<b>7. Oszlopok, láncok elhelyezése</b> Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
7.1. 5,5 mm vastag lánc (láncszem hossza 40 mm, szélessége 20 mm) 2,5 m hosszú 2"-os cső oszlopokhoz rögzítve, oszlopok 2 m-ként elhelyezve, oszlopok magassága 1,5 m, zöldre festve, 0,35x0,35x0,5 m-es beton elhelyezve:		17.000	27	21.590	Ft/2 db oszlop 1 db lánc
7.2. ugyanaz, mint az előző 7.1. pont, de betonozás nélkül:		9.000	27	11.430	Ft/2 db oszlop 1 db lánc
7.3. 1,25 m hosszú 2"-os csőből készült oszlop 0,35x0,35x0,35 m-es beton alappal együtt, zöldre festve:		12.000	27	15.240	Ft/db

Chaitovsz

MESZAROS ZOLTÁN  
Vas- és fémszerkezetlakatos  
7100 Szekszárd, Reményi u.  
Telefon: 74/311-515; 30/308-  
Adószám: 82694493-2-01  
Váll.ig.sz.: ES-280680; SZJ: 25.11.  
Bank: 10918001-00000069-5583000

<b>8. Oszlopok, láncok pótlása</b>					
Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.					
<b>8.1.</b> A 7.1. pontban nevezett lánc pótlása meglévő oszlopokra:		3.500	27	4.445	Ft/db
<b>8.2.</b> A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alakra:		16.900	27	21.463	Ft/db
<b>8.3.</b> A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása 0,35 x 0,35 x 0,5 m-es beton alappal együtt:		9.720	27	12.344	Ft/db
<b>8.4.</b> A 7.1. pontban nevezett oszlop pótlása meglévő beton alakra:		6.900	27	8.763	Ft/db
<b>9. Virágoszlopok elhelyezése</b>					
Az ajánlat árának tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyéről a helyszínre történő szállítás költségét.					
<b>9.1.</b> Virágoszlop legyártása <b>betonozással</b> . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolja.	20	15.000	27	19.050	Ft/db
<b>9.2.</b> Virágoszlop legyártása <b>betonozás nélkül</b> . Virágoszlop méretei: D = 45cm, 80 cm (70 cm + 10 cm láb) magas, 30x5 mm laposacélból. Beton ala: 60x60x30 cm. Feketére mázolja.	20	10.000	27	12.700	Ft/db
<b>9.3.</b> Virágoszlop rögzítő csavarok cseréje.	15	2.000	27	2.540	Ft/db
<b>9.4.</b> Virágoszlop festése, feketére mázolja.	30	1.000	27	1.270	Ft/db
<b>9.5.</b> Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 30%-os mértékig.	15	2.400	27	3.048	Ft/db
<b>9.6.</b> Virágoszlopok javítása, laposvas hegesztőkötések megerősítése 50%-os mértékig.	15	4.000	27	5.080	Ft/db

3. Szerződés időtartama: 2013. október 15.-2014. október 31.

Szekeşárd, 2013. 10. 11.

aláírás

**MÉSZÁROS ZOLTÁN**  
vas- és fémszerkezetlakatos mester  
7100 Szekszárd, Remete u. 16.  
Telefon: 74/311-515; 30/308-57-33  
Adószám: 52694493-2-37  
Váll.ig.sz.: ES-285686; SZJ.: 25.11.01.  
Bank: 10918001-00000069-55830000

Ajánlattevő cégszerű aláírása