

**SZEKSZÁRD, ALSÓVÁROSI TEMETŐ BŐVÍTÉS TEREPRENDEZÉS
KÖLTSÉGVETÉS**

Sor- szám	Feladat megnevezése	Mennyiség	Mérték- egység	Nettó egységár (Ft)
Előkészítő munkák költsége				
1.	Bozót és cserjeirtás 5 cm szár átmérőig	1 500	m2	200,-
2.	Fakitermelés 20 cm törzsátmérőig tuskó kiszedés nélkül	125	db	2 090,-
3.	Fakitermelés 20-30 cm törzsátmérőig tuskókiszedés nélkül	40	db	4 180,-
4.	Tuskókiszedés géppel 0-30 cm tönkátmérőig	165	db	2 400,-
Munkanem összesen:				
Földmunkák költsége				
5.	Humusz vagy termőréteg lefejtése, deponálása	14 440	m3	800,-
6.	Földkitermelés közművesítetlen területen géppel, rakodással, vagy helyben deponálva	3 000	m3	1 510,-
7.	Alakító földmunkák, tereprendezés jellegű földmunka sík és részűs felületen földpótlás nélkül	24 000	m2	176,-
8.	Tereprendezés részűs felületen 10 cm-ig terjedő földpótlással	2 450	m2	470,-
9.	Hunuszterítés 20 cm vastagságig előre elkészített felületre	14 400	m3	1 380,-
10.	Csatorna (nyílt árok) építése 1,0 m2 szelvényméret felett, gépi erővel.	300	m3	1 200,-
11.	Feltöltés készítése helyszínen deponált földből	12 600	m3	685,-
12.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközre	9 600	m3	380,-
13.	Föld, humusz és különféle szabadon elhelyezhető ömlesztett anyagok szállítása lerakóhelyre 10 km belül	9 600	m3	1 820,-
14.	10 km-en felüli szállítás plusz költsége	16 320	km/tonna	168,-
15.	Tükör kialakítása, készítése géppel, kiegészítő kézi munkával	3 000	m2	348,-
16.	Tükör szelvény simítóhengerlése	3 000	m2	170,-
17.	Föld és ágyazati anyag tömörítése trg 85-90 % mértékig	12 600	m3	605,-
Munkanem összesen:				
Parcella kialakítás további költsége				
18.	Sétány burkolat építése gyöngykavicsból 1 cm agyag kötőrétegre gyöngykavicsból 3 cm vastagságban.	600	m2	520,-
19.	Zúzottkő alépítmény készítése térkő burkolatok alá teherhordó kivitelben előre elkészített földműre 25 cm vastagságig	510	m3	13 980,-
20.	Járatos térkőburkolatok építése 8 cm vastag színes térkőből, ágyazó zuzalékkal, és homok hézagolással	2 400	m2	6 074,-
21.	Járda vagy kertiszegély építése C-10 min.beton alaperendán beton megtámasztással hézag kezeléssel előkészítő földmunkákkal	2 000	fm	3 740,-
Munkanem összesen:				
Mind összesen:				

Nettó Költség (Ft)
300 000,-
261 250,-
167 200,-
396 000,-
1 124 450,-
11 552 000,-
4 530 000,-
4 224 000,-
1 151 500,-
19 872 000,-
360 000,-
8 631 000,-
3 648 000,-
17 472 000,-
2 741 760,-
1 044 000,-
510 000,-
7 623 000,-
83 359 260,-
312 000,-
7 129 800,-
14 577 600,-
7 480 000,-
29 499 400,-
113 983 110,-